

ITEM	SERVIÇOS	Unidade	QTD	VALORES (R\$)				
				UNITÁRIO		TOTAL		SOMA
				Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	
1	Demolição de forro de gesso em placas drywall	m²	20			0,00	0,00	0,00
2	Remoção, sem aproveitamento, estrutura de cobertura em vidro. Inclusa remoção de toda estrutura metálica e das placas de vidro	cj.	1			0,00	0,00	0,00
3	Fornecimento e instalação de contra rufo em chapa galvanizada nº 26, corte de 20 cm, a ser instalado junto às interfaces entre calhas e platibandas, embutido na alvenaria em pelo menos 1,0 cm.	m	184			0,00	0,00	0,00
4	Substituição de rufos. Novos rufos, embutidos na alvenaria em pelo menos 1,0 cm, confeccionados em chapa galvanizada nº. 26 com no mínimo 3 dobras, e aba junto a cobertura com largura mínima de 20 cm	m	64			0,00	0,00	0,00
5	Fornecimento e instalação de cobertura de vidro laminado e estrutura em alumínio extrudado, dimensões aproximadas de 2,45m x 3,80m, conforme memorial descritivo	cj.	1			0,00	0,00	0,00
6	Revisão do telhado de telha cerâmica, com o reposicionamento de telhas deslocadas, troca de telhas quebradas, execução de reparos na vedação, com aplicação de fita autoadesiva impermeabilizante aluminizada, limpeza e vedação das calhas, vedação das telhas, rufos, chapas de platibanda, coletores e condutores de águas pluviais. Utilizar selante à base de PU resistente a UV, próprio para calhas e rufos metálicos	m²	320			0,00	0,00	0,00
7	Revisão da cobertura da varanda em telha de chapa galvanizada com execução de reparos na vedação com aplicação de fita autoadesiva impermeabilizante aluminizada, limpeza e vedação das calhas, vedação das cabeças de parafusos de fixação das telhas, rufos, chapas de platibanda, coletores e condutores de águas pluviais. Utilizar selante à base de PU resistente a UV, próprio para calhas e rufos metálicos	m²	20			0,00	0,00	0,00
8	Substituição de bocal e tubo de queda do telhado da varanda em telha de chapa galvanizada. Serviço contempla retirada do tubo de queda atual, alargamento do furo do bocal atual, instalação de tubo de queda em PVC 100 mm e impermeabilização do bocal.	cj.	1			0,00	0,00	0,00
9	Fornecimento e instalação de forro de PVC conforme o padrão lâminas em "régua" com no mínimo 8 mm de espessura, com fixação reforçada para o perfeito alinhamento e rigidez esperada das régua de PVC.	m²	20			0,00	0,00	0,00
10	Pintura com tinta látex acrílica premium, com aplicação mínima de três demãos, ou enquanto persistirem manchas ou bolhas.	m²	50			0,00	0,00	0,00
11	Aplicação de selante à base de PU nas esquadrias dos terraços internos	m	15			0,00	0,00	0,00
12	Substituição de rodapé em MDF de 7cm de altura das paredes com umidade aparente	m	20			0,00	0,00	0,00
13	Substituição de perfil T para pisos laminados	m	20			0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL, SEM BDI						0,00	0,00	0,00
						BDI 25%	0,00	
TOTAL GERAL, COM BDI								0,00

NOTA: AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS DESTA PLANILHA SÃO COMPLEMENTADAS PELO CORRESPONDENTE TERMO DE REFERÊNCIA