

Prezados Senhores,

A seguir, resposta aos questionamentos referentes à **Tomada de Preços nº 06/13**:

### **QUESTIONAMENTO I:**

Após visita efetuada ao local de execução dos serviços, questionamos o responsável acompanhante da visita sobre procedimentos para a realização de determinadas atividades previstas nas planilhas, que seguem abaixo para esclarecimentos:

1. Pintura na sala do arquivo morto  
Existem armários metálicos que alojam caixas de arquivos mortos e que estão encostadas nas paredes a serem pintadas.  
Não existe verba para a remoção destes armários e reposição dos mesmos após a pintura.  
Esta atividade será executada pelo TCE?
2. Pinturas nas salas ocupadas  
Existem armários encostados nas paredes a serem pintadas  
Não existe verba para a remoção destes armários e reposição dos mesmos após a pintura.  
Esta atividade será executada pelo TCE?
3. Item 4.6 - Piso elevado metálico com recheio em concreto e revestimento em paviflex, cor palha, com pedestal regulável para a sala dos servidores  
Para executar este piso será necessária a remoção do rack e desconexão dos cabos de rede.  
Não existe previsão de verbas para a execução deste serviço.  
Não existe previsão de verbas para a execução de serviços em horários extraordinários, portanto iríamos executar tais serviços em horário normal de expediente, 2ª a 5ª feira das 7 às 17 horas e 6ª feira das 7 às 16 horas.  
Isso implicará em transtornos no funcionamento do TCE.  
Além disso não há previsão de verbas para a certificação dos pontos da rede estruturada após as movimentações de rack e desconexões e conexões necessárias à execução desta atividade.
4. Item 3.3 - Restauração de revestimento em pastilha de 2,5x2,5cm, nas fachadas  
Na elaboração do preço apontado na planilha de preços não foi considerado que os pontos a serem reparados estão muito dispersos, praticamente com a colocação de unidade em vários locais e que estas intervenções de preparo para a recolocação poderão ocasionar a remoção de outras pastilhas adjacentes ao ponto de intervenção.

### **RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS:**

1. Pintura no arquivo morto: - o afastamento dos armários de aço que estão junto às paredes será de responsabilidade da contratada, bem como seu retorno ao lugar original após a pintura das paredes. Os objetos, documentos e processos serão removidos pelo pessoal do Tribunal de Contas. A vistoria ao local da obra é justamente para verificar as situações de serviços inerentes a um prédio ocupado.

2. Pintura nas salas ocupadas: - o afastamento dos armários e de outros mobiliários que estão junto às paredes será de responsabilidade da contratada, bem como seu

retorno ao lugar original após a pintura das paredes. Os objetos, documentos e processos serão removidos pelo pessoal do Tribunal de Contas. A vistoria ao local da obra é justamente para verificar as situações de serviços inerentes a um prédio ocupado.

3. Piso elevado na sala do servidor:- Considerando que o piso é modular e de encaixe, não será necessário o desligamento dos cabos de informática, bastando apenas uma pequena movimentação do servidor. A parede de isolamento será de divisória alveolar, assim não será necessário interromper as atividades do Tribunal durante a execução dos serviços, tendo em vista que o material a ser utilizado não produz pó.

4. Restauração do revestimento em pastilha:- A vistoria ao local da obra é justamente para verificar as situações de serviços, ficando a critério dos interessados o ajuste desse valor de serviço. Quanto ao questionamento acerca da hipótese da intervenção ocasionar a remoção de outras pastilhas adjacentes, entendo que isso depende da habilidade do profissional e do ferramental a ser utilizado.

**Atenciosamente,**

**Seção de Licitações  
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo**